



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
в ООО "КЭС-Верхняя Волга"
(организация)
к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов

Объект	Наименование работ	Работы		Материалы	МТР		Стоимость руб		Стоимость мероприятия	сроки выполнения работ	
		Ед. изм.	Кол-во		Ед. изм.		за ед.	Итого		начало	окончание
Тепловые сети от котельной № 1 (ул. Новая, д. 1а)	Восстановление тепловой изоляции	м	20	Пенофол	шт	2	4 200,00	8 400,00	10 900,00	12.05.2025	31.08.2025
				скотч 100 мм	шт	2	1 000,00	2 000,00			
				проволока вязальная	кг	1	500,00	500,00			
Тепловые сети от котельной № 1 (ул. Новая, д. 1а)	Ревизия запорной арматуры	шт	18	Сальниковая набивка (косичка)	п.м.	5	315,00	1 575,00	1 575,00	12.05.2025	31.08.2025
Тепловые сети от котельной № 2 (ул. Октябрьская,	Ревизия запорной арматуры	шт	6	Сальниковая набивка (косичка)	п.м.	2	315,00	630,00	630,00	01.06.2025	30.07.2025
Тепловые сети от котельной № 3 (ул. Строителей, д. 23а)	Ревизия запорной арматуры	шт	18	Сальниковая набивка (косичка)	п.м.	5	315,00	1 575,00	1 575,00	01.07.2025	30.07.2025
Тепловые сети от котельной № 3 (ул. Строителей, д. 23а)	Замена запорной арматуры в тепловой камере у дома № 20 по ул. Строителей	шт	2	кран шаровый Ду 100	шт	2	8 405,00	16 810,00	30 410,00	01.06.2025	
				фланцы 100 мм	шт	4	1 100,00	4 400,00			
				гайки + болты	шт	20	430,00	8 600,00			
				паронит 4 мм	кв.м	1	600,00	600,00			
Тепловые сети от котельной № 4 (пер. Школьный, д. 21)	Ревизия запорной арматуры	шт	4	Сальниковая набивка (косичка)	п.м.	1	315,00	315,00	315,00	01.07.2025	30.07.2025
БМК с. Мыт ул. Садовая, д. 28а	Проверка манометров	шт	8	услуги сторонней организации				20 000,00	20 000,00		
БМК с. Мыт ул. Садовая, д. 28а	Замена аккумуляторных батарей на дизельный генератор 90А	шт	1	Аккумуляторная батарея 90А	шт	1	29 780,00	29 780,00	29 780,00		
БМК с. Мыт ул. Садовая, д. 28а	Ремонт циркуляционного насоса Calpeda	шт	1	услуги сторонней организации	шт	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
БМК с. Мыт ул. Садовая, д. 28а	Ревизия (замена) запорной арматуры	шт	10	Затворы 100 мм	шт	4	5 820,00	23 280,00	23 280,00		
БМК с. Мыт ул. Садовая, д. 28а	Ревизия электрооборудования, замена пусковой аппаратуры	усл. ед	1	реле РЭК 78/4	шт	4	424,00	1 696,00	3 328,00		
				реле промежуточное РЭК 77/3	шт	3	544,00	1 632,00			
БМК с. Мыт ул. Садовая, д. 28а	Установка модема для дистанционного снятия показаний ПУ	усл. ед	1	Модем	шт	1	8 520,00	8 520,00	8 520,00		
БМК с. Мыт ул. Садовая, д. 28а	Проверка сопротивления заземляющего устройства	усл. ед	1	услуги сторонней организации				30 000,00	30 000,00		
Тепловые сети от БМК с. Мыт, ул. Садовая, д. 28	Восстановление нарушенной тепловой изоляции	п.м.	200	Пенофол (15 м)	шт	14	4 200,00	58 800,00	78 300,00		
				проволока вязальная	кг	3	500,00	1 500,00			
				скотч 100 мм	шт	18	1 000,00	18 000,00			
				ИТОГО					253 613,00		